


POSTES EN CONCRETO

VIBRADOS PRETENSADOS PARA REDES ELECTRICAS, TELEFONIA E ILUMINACION




CIPRECON S.A.
Ingeniería y Prefabricados de Concreto



POSTES EN CONCRETO VIBRADOS PRETENSADOS PARA REDES ELECTRICAS, TELEFONIA E ILUMINACION

Desde 1995 CIPRECON S.A. ha producido más de 30.000 m³ anuales en elementos de concreto pretensado, algunos con resistencias superiores a 8.000 PSI.

En el año 2009 cumpliendo con su visión de crecimiento e innovación, y las necesidades del mercado, incursionó en la producción y comercialización de POSTES DE CONCRETO VIBRADOS PRETENSADOS para redes eléctricas, telefonía e iluminación con diferentes alturas.

Nuestros postes de concreto pretensados son certificados por el CIDET y cumplen con las especificaciones RETIE, Norma NTC 1329/2000 y Norma UNION FENOSA internacional 2004, entre los cuales producimos:



CARACTERISTICAS POSTES DE CONCRETO PRETENSADOS

DESCRIPCIÓN POSTE (m x Kg)	DIAMETRO CIMA (cm)	DIAMETRO BASE (cm)
8x510	14	26
9x510	14	27.5
9x750	14	27.5
9x1050	19	32.5
12x510	14	32
12x750	14	32
12x1050	19	37
14x750	16	37
14x1050	19	40
DESCRIPCIÓN POSTE (m x dAN)	DIAMETRO CIMA (cm)	DIAMETRO BASE (cm)
9x300	16.5	30
9x500	19	32.5
9x800	21	34.5
12x500	19	37
12x800	21	39
14x500	19	40
14x800	19	40



INFRAESTRUCTURA

Contamos con una moderna planta de producción en Ciénaga (Magdalena) con un área de 44.000 m² y una capacidad de producción de 48 postes al día. La estratégica ubicación geográfica de la planta permite atender el mercado en toda la región de la costa atlántica y Centroamérica.

Para la fabricación de nuestros postes contamos con **modernos equipos** como son:

- Puente Grúa a todo lo largo de la línea de producción.
- Central de mezclas automatizada.
- Equipos para tensionamiento y extracción de noyos.
- Banco de ensayos para las pruebas de flexión y rotura de los postes.

Los postes son fabricados controlando cada etapa del proceso de producción y bajo estrictos procedimientos de control de calidad garantizando un excelente producto.

CIPRECON S.A. está certificado por el SGS Colombia S.A. en la Norma ISO 9001 versión 2008, la cual nos compromete con un mejoramiento continuo.



OFICINA Y PLANTA DE PREFABRICADOS

600 metros al sur de la Estación del Ferrocarril

Celular: (571) 313 3974154

Ciénaga - Magdalena

Colombia - Sur América

E-mail planta@ciprecon.com

OFICINA PRINCIPAL

Carrera 10 No 97 A - 13 Of. 403 Torre A

Teléfono: (571) 642-8911

fax: (571) 642-3893

Bogotá-Colombia



CIPRECON S.A.
Ingeniería y Prefabricados de Concreto